

“EDET S.A.”

LICITACIÓN PÚBLICA

N° 001/2018

PROVISIÓN DE SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

CIRCULAR N° 1

Se realizan las siguientes aclaraciones al pliego Licitatorio:

En 4. SISTEMA DE COMUNICACIONES

4.7.1 EQUIPAMIENTO EXISTENTE A TRASLADAR del edificio Sede Regional de Transnoa y de E.T. Norte

Donde dice:

- Once (11) equipos terminales de onda portadora y una DAG (dispositivo anula generación) existentes y en funcionamiento correspondientes a las salidas Trancas y Metán (futuras salidas Los Nogales I y II) que se encuentran montados en 6 (seis) gabinetes en la sala de comunicaciones del edificio según lo siguiente:
 - Un (1) gabinete de 800 x 600 x 230 mm-Trancas y Metán
 - Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200- Salta y Metán
 - Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200 –Salta y Cabra Corral
 - Un (1) gabinete de 630 x 440 x 235 – DAG Cobos
 - Equipamiento de playa de onda portadora bifásico (trampas de onda, capacitores, cajas de acoplamiento) de las actuales salidas a Trancas y Metán.

A raíz de modificaciones realizadas al sistema de comunicaciones de TRANSNOA por el ingreso de E.T. Guachipas y la decisión de no mover la DAG Cobos:

Debe decir:

- *Ocho (8) equipos terminales de onda portadora existentes y en funcionamiento correspondientes a las salidas Trancas y Metán (futuras salidas Los Nogales I y II) que se encuentran montados en Cinco (5) gabinetes en la sala de comunicaciones del edificio según lo siguiente:*

- *Un (1) gabinete de 800 x 600 x 230 mm-Trancas y Metán (Identificación N° 112 y 133)*
- *Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 - Guachipas y Metán (Identificación N° 53 y 46)*
- *Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Guachipas y Cabra Corral (Identificación N° 52 y 48)*
- *Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Cabra Corral (Identificación N° 57)*
- *Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Guachipas (Identificación N° 54)*
- *Equipamiento de playa de onda portadora bifásico (trampas de onda, capacitores, cajas de acoplamiento) de las actuales salidas a Trancas y Metán.*

En TOMO 2 Capítulo IV-CONDICIONES TÉCNICAS

1.2 Provisiones y servicios a cargo del contratista

1.2.1 Sistema de supervisión, control y protección

Donde dice:

- La PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo diferido de TRANSNOA y puesta en funcionamiento.

Debe decir:

- *La PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo diferido de TRANSNOA, un escritorio metálico de 0,80 x 1,50 con dos cajones, una silla metálica tapizada en simil cuero y puesta en funcionamiento.*

En 1.2 PROVISIONES Y SERVICIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

1.2.2. Sistema de comunicación

Donde dice:

Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora y una (1) DAG (dispositivo anula generación) desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los Nogales, montaje y puesta en funcionamiento incluidos los cables de alimentación y coaxiales que fueran necesarios.

Debe decir:

Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los Nogales, montaje y puesta en funcionamiento incluidos los cables de alimentación y coaxiales que fueran necesarios.

ANEXO III – Planilla de Cotización

Donde dice:

ITEM 3.12 - Costo de asistencia de la inspección (dos inspectores) a los ensayos de recepción que fueran necesarios, según Capítulo III - Instrucciones a los oferentes pto. 12

Debe decir:

ITEM 3.12 - Costo de asistencia de la inspección (dos inspectores) a los ensayos de recepción que fueran necesarios, según Capítulo III - Condiciones Particulares pto 12.