



Licitación N° 27834

EJECUCION DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE
ELECTROMECHANICO, PROVISION DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

**AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA
MACACHÍN 500/132/32kV**

CIRCULAR N°6

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada.

Aclaración:

Sistema de Celdas de 33 kV.

Los requerimientos para la instalación del nuevo transformador propuesto y las características de las instalaciones existentes, originaron las siguientes modificaciones al proyecto de pliego:

- El terciario del nuevo transformador T2MC deberá conectarse a la celda (0201).
- Dada la imposibilidad de desplazar las celdas existentes, se instalara un conducto de barras con seccionamiento de mando manual sin carga, que permitirá en caso de ser necesario independizar el sistema nuevo del existente y alimentar las celdas tanto desde el devanado terciario del transformador T1MC, como del devanado terciario del T2MC.
- El alimentador de los devanados terciarios del banco de transformadores existentes T1MC deberá conectarse a la celda (0207).

Se adjunta esquema unifilar, planta y corte con la incorporación de las modificaciones mencionadas.



MODIFICACION DEL ALCANCE DEL SUMINISTRO

Se considera válido todo lo mencionado en la especificación técnica particular 1B07 Ampliación ET Macachín- ETP-Celda 33 kV -Rev 1, componente del pliego, con el agregado de la provisión de un conducto de barras con calefacción y sus accesorios, con seccionador deslizante de 33kV, de maniobra manual local, que deberá enclavarse eléctricamente con los interruptores de entrada de las celdas.

Se modifican a Rev. A, los planos:

- E-MC-L-00-E-PL-001 - ET Macachín - Sala de Celdas 33 kV – Rev. A
- E-MC-L-00-E-EU-001 - ET Macachín - Ampliación Esquema Unifilar 33kV – Rev.A

PLANILA DE COTIZACIÓN

- Se adjunta una nueva Planilla de Cotización.